

| Наименование | Описание и комплектация | Акции и спецпредложения | Стоимость |
|---|--|---|----------------------|
| Фундамент Свайно-ростверковая лента 11,5м x 10м. | Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 м Лента ширина 0.4 м, высота 0.6 м Арматура металл диаметр 12 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Монтаж системы водоотведения по фундаменту в ПОДАРОК! | 344 000 рублей |
| Монолитная плита поверх свайно-ростверковой ленты | Толщина 0.15 м Арматура металлическая 10 мм Ячейка 0.25 м*0.25 м Пенопласт 50 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Неоспоримо эффективней и дешевле устаревшей системы укладки бетонных плит перекрытия или деревянного пола! | 233 000 рублей |
| Теплый пол и ГХВС в монолитной плите | Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс) | Значительная экономия за счет отсутствия дополнительной стяжка пола! | 128 000 рублей |
| Септик каскад бетонных колец с переливом | Бетонные кольца 5 шт., Бетонные крышки 2 шт., Бетонное дно 1 шт. Люки композитные 2 шт. Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Данный вид системы водоотведения не требует регулярного обслуживания! | 75 000 рублей |
| Стеновые панели Внутренние и внешние несущие стены | Толщина стен 400 мм, высота этажа 3 м Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием (тригоны) по периметру стен, над оконными и дверными проемами | Эскизный проект дома БЕСПЛАТНО! Данная технология значительно уменьшает энергопотребление! | 720 000 рублей |
| Стеновые панели внутренние межкомнатные стены | Толщина стен 200 мм, высота этажа 3 м Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием над дверными проемами | Данная технология значительно снижает стоимость м2 жилья! | 109 000 рублей |
| Плиты перекрытия ПСБ межэтажные | Толщина плит 300 мм Марка по плотности Д600 Нагрузка: от 800 до 2400 кг/см2 | Проще и дешевле в перевозке и монтаже. Не требуют дополнительного утепления и шумоизоляции. | 293 000 рублей |
| Монтаж домокомплекта | Работа монтажников по возведению стеновых панелей и плит перекрытия Расходные материалы | Возведение домокомплекта в течении 1-2 дней! | 168 000 рублей |
| Авто услуги | Доставка домокомплекта и работа крана по его сборке на объекте | За счет наличие собственного автопарка цены значительно дешевле рыночных! | 1500/1300 рублей/час |
| Кровля жилого дома | Стропильная часть Утеплитель 200 мм Парогидроизоляция Металлочерепица 0.45 мм «Монтерей» Гарантия 10 лет!!! Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Обработка стропильной части антисептиком в ПОДАРОК! | 555 000 рублей |