

Наименование	Описание и комплектация	Акции и спецпредложения	Стоимость
Фундамент Свайно-ростверковая лента 10м х 6,5м.	Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 м Лента ширина 0.4 м, высота 0.6 м Арматура металл диаметр 12 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Монтаж системы водоотведения по фундаменту в ПОДАРОК!	259 000 рублей
Монолитная плита поверх свайно-ростверковой ленты	Толщина 0.15 м Арматура металлическая 10 мм Ячейка 0.25 м*0.25 м Пенопласт 50 мм Бетон марка М300 Опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Неоспоримо эффективней и дешевле устаревшей системы укладки бетонных плит перекрытия или деревянного пола!	136 000 рублей
Теплый пол и ГХВС в монолитной плите	Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс)	Значительная экономия за счет отсутствия дополнительной стяжка пола!	78 000 рублей
Септик каскад бетонных колец с переливом	Бетонные кольца 5 шт., Бетонные крышки 2 шт., Бетонное дно 1 шт. Люки композитные 2 шт. Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Данный вид системы водоотведения не требует регулярного обслуживания!	75 000 рублей
Стеновые панели Внутренние и внешние несущие стены	Толщина стен 400 мм, высота первого этажа 3 м, высота второго 1,5/4,5м. Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием (тригоны) по периметру стен, над оконными и дверными проемами	Эскизный проект дома БЕСПЛАТНО! Данная технология значительно уменьшает энергопотребление!	435 600 рублей
Плиты перекрытия ПСБ межэтажные	Толщина плит 300 мм Марка по плотности Д600 Нагрузка: от 800 до 2400 кг/см ²	Проще и дешевле в перевозке и монтаже. Не требуют дополнительного утепления и шумоизоляции.	165 750 рублей
Монтаж домокомплекта	Работа монтажников по возведению стеновых панелей и плит перекрытия Расходные материалы	Возведение домокомплекта в течении 1-2 дней!	89 000 рублей
Авто услуги	Доставка домокомплекта и работа крана по его сборке на объекте	За счет наличие собственного автопарка цены значительно дешевле рыночных!	1500/1300 рублей/час
Кровля жилого дома	Стропильная часть Утеплитель 200 мм Парогидроизоляция Металлочерепица 0.45 мм «Монтерей» Гарантия 10 лет!!! Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников	Обработка стропильной части антисептиком в ПОДАРОК!	450 000 рублей