

| Наименование | Описание и комплектация | Акции и спец предложения | Стоимость |
|--|---|---|----------------------|
| Фундамент Свайно-ростверковая лента 8м x 11м. | Сваи шаг 2 м, глубина 2.5 м, диаметр 0.35 м Лента ширина 0.4 м, высота 0.6 м Арматура металл диаметр 12 мм Бетон марка М300 Несъёмная опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Монтаж системы водоотведения по фундаменту в ПОДАРОК! | 432 000 рублей |
| Монолитная плита поверх свайно-ростверковой ленты | Толщина 0.15 м Арматура металл 10 мм Ячейка 0.25 м*0.25 м Пенопласт 50 мм Бетон марка М300 Несъёмная опалубка, расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Неоспоримо эффективней и дешевле устаревшей системы укладки бетонных плит перекрытия или деревянного пола! | 254 000 рублей |
| Теплый пол и ГХВС в монолитной плите | Трубы теплого пола (шитый полиэтилен) Трубы горячего и холодного водоснабжения (металлопластик под пресс) | Значительная экономия за счет отсутствия дополнительной стяжка пола! | 137 000 рублей |
| Септик каскад бетонных колец с переливом | Бетонные кольца 5 шт., Бетонные крышки 2 шт., Бетонное дно 1 шт. Люки композитные 2 шт. Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Данный вид системы водоотведения не требует регулярного обслуживания! | 120 000 рублей |
| Стеновые панели Внутренние и внешние несущие стены | Толщина стен 400 мм, высота этажа 3 м, с цельно заливными фронтонами Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием (тригоны) по периметру стен, над оконными и дверными проемами | Эскизный проект дома БЕСПЛАТНО! Данная технология значительно уменьшает энергопотребление! | 580 000 рублей |
| Стеновые панели внутренние межкомнатные стены | Толщина стен 200 мм, высота этажа 3 м Марка по плотности Д500 Встроенные перемычки с двух каркасным армированием над дверными проемами | Данная технология значительно снижает стоимость м2 жилья! | 105 000 рублей |
| Монтаж домокомплекта | Работа монтажников по возведению стеновых панелей и плит перекрытия Расходные материалы | Возведение домокомплекта в течении 1-2 дней! | 110 000 рублей |
| Авто услуги | Доставка домокомплекта и работа крана по его сборке на объекте | За счет наличие собственного автопарка цены значительно дешевле рыночных! | 1500/1800 рублей/час |
| Кровля жилого дома + кровля веранды | Стропильная часть Утеплитель 200 мм Парогидроизоляция Металлочерепица 0.45 мм «Монтерей» Гарантия 10 лет!!! Расходные материалы, авто услуги, работа монтажников | Обработка стропильной части антисептиком в ПОДАРОК! | 957 000 рублей |